

Relatório Geral de Terraplanagem e Pavimentação - Cálculos Vite Memorial Descritivo

RUA/AVENIDA	ESTADUEAMENTO	Comp. REAL (m)	Larg. Utl (m)	Pavimento	Tipo de Tráfego	Área Utl (m²)	Cimento Tipo	Limpeza	SUBLEITO			SUB-BASE			BASE			Área Espalm. (m²)	Área CAVA (m²)	Método torção com sarjeta (m)	Método torção sem sarjeta (m)	Método cunho com sarjeta (m)	Método sem sarjeta (m)	Cálculos (m)	Volumes		
									Área (m²)	esp (m)	Volume (m³)	Área (m²)	esp (m)	Volume (m³)	Área (m²)	Esp (m)	Volume (m³)								Corte (m³)	Aterro (m³)	Esc. Carga mal jazida
RUA 162	0 - 0 - 21 + 6,50	m	426,50	7,00	TSD	2.985,50	CO	3.412,00	3.373,61	0,200	674,72	3.220,08	0,175	402,50	3.113,45	0,180	560,42	3.113,45	2.857,55	354,67	365,08	51,86	376,53	1.215,56	1.677,32	0,00	965,92
RUA 159	0,0 - 24 + 0,59	m	480,50	7,00	TSD	3.364,13	CO	3.844,72	3.801,46	0,200	760,29	3.629,45	0,175	463,55	3.508,31	0,180	631,49	3.508,31	3.219,95	389,66	423,74	51,44	330,2	1.342,14	1.677,11	0,00	1.085,04
RUA 204	0 - 1 + 13,12	m	35,12	7,00	TSD	245,84	CO	280,96	277,79	0,200	55,56	265,16	0,175	33,14	256,38	0,180	46,14	256,37	235,30	28,00	28,81	0,00	0,00	84,46	167,11	0,00	79,28
RUA 155	0 - 7 + 3,89	m	143,88	7,00	TSD	1.007,16	CO	1.151,04	1.139,05	0,200	227,62	1.085,29	0,175	135,78	1.009,32	0,180	180,05	1.009,32	953,99	130,17	128,81	9,43	9,50	417,01	659,84	0,00	324,83
RUA 211	0 - 7 + 5,07	m	145,07	7,00	TSD	1.015,49	CO	1.160,56	1.147,52	0,200	229,50	1.085,28	0,175	136,92	1.059,01	0,180	180,02	1.059,01	971,96	117,96	128,81	9,25	18,92	412,42	664,60	0,00	327,52
RUA 310	0 - 7 + 1,07	m	141,07	7,00	TSD	1.004,43	CO	1.147,92	1.115,63	0,200	223,17	1.085,05	0,175	133,13	1.029,78	0,180	185,35	1.029,78	945,14	126,09	117,69	9,42	9,20	403,39	654,43	0,00	318,46
RUA 312	0 - 7 + 3,49	m	143,49	7,00	TSD	1.004,43	CO	1.147,92	1.115,60	0,200	227,00	1.085,05	0,175	135,41	1.047,48	0,180	188,54	1.047,47	961,38	126,99	117,69	9,25	18,92	403,39	654,43	0,00	318,46
RUA 112	0 - 6 + 4,50	m	124,50	7,00	TSD	871,50	CE	996,80	964,79	0,200	196,56	839,98	0,175	117,48	908,85	0,180	153,59	908,85	834,15	115,15	98,95	4,82	9,20	346,19	420,73	6,51	323,96
RUA 120	0 - 3 + 11,85	m	71,85	7,00	TSD	502,85	CE	574,80	568,33	0,200	113,67	542,47	0,175	67,80	524,51	0,180	94,41	524,50	481,39	59,49	72,76	4,82	4,78	212,77	33,43	0,00	281,06
TOTALS			1.712,07			11.984,46		13.696,42	13.542,44		2.708,48	12.926,10		1.815,70	12.488,08		2.249,42	12.488,05	11.470,81	1.457,08	1.459,88	155,03	118,14	4.820,37	6.753,64	374,17	3.985,32

Tipos = CO-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abundada


 Resp. Técnico: Cristiano Felipe Rodrigues da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-22-46/D-DF

Cristiano F. Rodrigues da Silva
Eng. Civil CREA 22146/D-DF
Divisão de Obras Públicas