

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND		23.302,11	26.961,15
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36	80,87	93,36
SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALESTA)	MES	3	6.796,93	7.866,73
COMPOSIÇÃO	2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL DN 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74244/1 - SINAPI/NOV 2020)	M²		102,65	105,28
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,27	21,58
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	13,89	15,36
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,07	15,90	15,90
SINAPI-I	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,15	18,47	18,47
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,05	24,49	24,49
SINAPI-I	13356	TUBO AÇO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	M	1,68	29,49	29,49
COMPOSIÇÃO	3	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 73469/4 - SINAPI/JULHO 2019)	UND		1.788,79	1.805,24
SINAPI-I	14166	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1	1.652,01	1.652,01
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	19,54	21,89
COMPOSIÇÃO	4	CONJUNTO DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL COM REDE DE PROTEÇÃO	UND		7.843,92	7.912,36
GOINFRA OBRAS CIVIS	271106	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,00M - 2 UNID.	CJ	1	7.149,27	7.217,71
GOINFRA OBRAS CIVIS	270603	REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8	m2	32,4	21,44	21,44
COMPOSIÇÃO	5	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 83682 - SINAPI/NOV 2019)	M³		115,80	119,48
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,55	73,91	73,91
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,55	73,52	73,52
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	13,89	15,36
COMPOSIÇÃO	6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M²		10,29	10,36
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	13,89	15,36
COTAÇÃO	2	EMULSÃO DE ASFALTO DILUÍDO (CM-30)	kg	1,2	7,51	7,51
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,02	9,11	9,11
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	4,33	4,33
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,001	229,51	232,69
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	141,09	144,23
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0041	35,93	39,07
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,009	47,63	50,81

27/09/2021

Data

 Responsável Técnico: Amanda Soares de Souza Freitas
 CREA/CAU: 1018305246/D-GO