

Relatório Geral de Terraplanagem CBR 10% - Cálculos Vide Memorial Descritivo

RUA / AVENIDA	ESTAQUEAMENTO	Comp. (m)	Larg. Útil (m)	Pavimento	Tipo de Tráfego	Área Útil (m²)	Calçamento Tipo	Área Subleito (m²)	Área Sub-Base (m²)	Área Base (m²)	Área Imprím. (m²)	Área Revest. (m²)	Meio fio com sarjeta (m)	Meio fio sem sarjeta (m)	Volumes				Trechos	
															Corte (m³)	Aterro (m³)	Sub-Base (m³)	Base (m³)	Início	Fim
AV MIGUEL REALE LD	0,00 - 15 + 10,98 m	310,98	7,00	TSD	Médio	2.176,86	CD	2.487,84	2.441,19	2.394,55	2.254,61	2.130,21	279,88	264,33	700,83	767,14	366,18	478,91	INICIO DE GREIDE	FIM DE GREIDE
AV MIGUEL REALE LE	0,00 - 15 + 9,81 m	309,81	7,00	TSD	Médio	2.168,67	CE	2.478,48	2.432,01	2.385,54	2.246,12	2.122,20	278,83	263,34	417,64	1.237,06	364,80	477,11	INICIO DE GREIDE	FIM DE GREIDE
TOTAIS		620,79	7,00			4.345,53		4.966,32	4.873,20	4.780,08	4.500,73	4.252,41	558,71	527,67	1.118,47	2.004,20	730,98	956,02		

Tipo* = CD-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abaulada

Luziânia/GO, 18 de outubro de 2021.



Amanda Soares de Souza Freitas
Engenheira Civil
CREA: 1018305246/D-GO