

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇO: COMPLEMENTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO LAGO CORUMBÁ IV

Item ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 *Descritivo*
→ Conforme composição
Cálculo
1,00 und

Item CANTEIRO DE OBRAS

1.2 *Descritivo*
→ Conforme composição
Cálculo
1,00 und

Item SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)

2.1 *Descritivo*
→ Medidas conforme projeto
TRECHO I 0,00 m
TRECHO II 534,52 m
TRECHO III 1.114,02 m
TRECHO IV 0,00 m
Cálculo
1.648,54 m

MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)

Item
2.2 *Descritivo*
→ Medidas conforme projeto
TRECHO I 0,00 m
TRECHO II 0,00 m
TRECHO III 559,76 m
TRECHO IV 1.282,26 m
Cálculo
1.842,02 m

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)

Item
2.3 *Descritivo*
→ Medidas conforme projeto
TRECHO QUANT.
TRECHO I 0,00 und
TRECHO II 0,00 und
TRECHO III 2,00 und
TRECHO IV 3,00 und
Cálculo
5,00 und



MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇO: COMPLEMENTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO LAGO CORUMBÁ IV

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)

Item

2.4

Descrição

TRECHO	QUANT.	COMPR. (M)	SUB-TOTAL (M)
TRECHO I	0,00	0,00	0,00
TRECHO II	0,00	0,00	0,00
TRECHO III	2,00	3,00	6,00
TRECHO IV	3,00	3,00	9,00
Cálculo			
15,00 m			

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)


Item

2.5

Descrição

TRECHO	QUANT.
TRECHO I	0,00 und
TRECHO II	4,00 und
TRECHO III	8,00 und
TRECHO IV	0,00 und
Cálculo	
12,00 und	

Luziânia/GO, 18 de novembro de 2021.



Resp. Técnico: Amanda Soares de Souza Freitas
CREA: 1018305246/D-GO