



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1015.480-97/2014	<b>GESTOR</b> MDR - MINISTÉRIO DO	<b>PROGRAMA</b> 2054 - PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> 1D73 - APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE	<b>OBJETO</b> IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA		<b>MUNICÍPIO / UF</b> LUZIÂNIA/GO	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> AV. AEROPORTO E GO-425	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS				
<b>DATA BASE</b> jun-21	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Goiânia / GO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICOS	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>				<b>IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICOS</b>						<b>97.143,22</b>	
Meta	<b>1.</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICOS AV. AEROPORTO</b>					-	<b>97.143,22</b>	
Nível 2	<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>					-	<b>2.934,80</b>	
Serviço	1.1.1.	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	2.430,88	BDI 1	2.934,80	2.934,80	
Nível 2	<b>1.2.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>1.060,99</b>	
Serviço	1.2.1.	COMPOSIÇÃO	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	390,58	BDI 1	471,55	1.060,99	
Nível 2	<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>4.630,01</b>	
Serviço	1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.999,85	0,31	BDI 1	0,37	739,94	
Serviço	1.3.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	239,98	6,92	BDI 1	8,35	2.003,83	
Serviço	1.3.3.	SINAPI	100937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	239,98	6,51	BDI 1	7,86	1.886,24	
Nível 2	<b>1.4.</b>			<b>CALÇADAS</b>					-	<b>88.517,42</b>	
Serviço	1.4.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	1.999,85	0,52	BDI 1	0,63	1.259,91	
Serviço	1.4.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	99,99	503,49	BDI 1	607,86	60.779,92	
Serviço	1.4.3.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	855,54	24,89	BDI 1	30,05	25.708,98	
Serviço	1.4.4.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	5,76	110,53	BDI 1	133,44	768,61	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

BDI ÚNICO DE 20,73%. Principal referência de custo= SINAPI/GO não desonerado com data de coleta de preços em junho/2021 e data de RT em julho/2021

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LUZIÂNIA/GO

Local

15 de setembro de 2021

Data

Nome: Cristiano Filipe Rodrigues da Silva

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU 22146/D-DF

ART/RRT: 1020210087677