

Nº OPERAÇÃO 1059.163-06/2018	GESTOR MINISTÉRIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	OBJETO RECAPEAMENTO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE - MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA		MUNICÍPIO / UF LUZIÂNIA/GO	LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO - MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO NAS RUAS DO CENTRO - LUZIÂNIA				
DATA BASE nov-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Goiânia / GO	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	BDI 1 25,63%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE ÚNICO									1.257.687,18
1.			RECAPEAMENTO					-	1.257.687,18
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	40.904,32
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	32.559,36	BDI 1	40.904,32	40.904,32
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO					-	12.356,37
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,25	315,00	BDI 1	395,73	890,39
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	2	MOBILIZAÇÃO (DISTÂNCIA 60 KM)	UND	1,00	4.563,39	BDI 1	5.732,99	5.732,99
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	3	DESMOBILIZAÇÃO (DISTÂNCIA 60 KM)	UND	1,00	4.563,39	BDI 1	5.732,99	5.732,99
1.3.			RECAPEAMENTO					-	1.177.961,36
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	22.187,33	2,48	BDI 1	3,12	69.224,47
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CÂMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	665,63	1.264,67	BDI 1	1.588,80	1.057.552,94
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.968,59	2,02	BDI 1	2,54	50.720,22
1.3.4.	GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS	44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	TKM	110,94	3,33	BDI 1	4,18	463,73
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	26.013,09
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	329,76	19,66	BDI 1	24,70	8.145,07
1.4.2.	GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS	40856	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA -CHAPA DE ALUMÍNIO	m2	17,00	836,63	BDI 1	1.051,06	17.868,02
1.5.			CONTROLE TECNOLÓGICO					-	452,04
1.5.1.	SINAPI 06/2019	74022/27	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UND	6,00	59,97	BDI 1	75,34	452,04

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Principal referência de custo= SINAPI desonerado com data de coleta de preços em nov/2021 e data de RT em dez/2021. Outras referências adotadas: GOINFRA - Obras rodoviárias desonerado out/2021 (custo unitário da referência utilizado sem o BDI de 25,53% incluso na tabela) / SINAPI jun/2019 desonerado (apenas para controle tecnológico). A placa de obra deverá ser fornecida e instalada.


Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LUZIÂNIA/GO

Local

25 de janeiro de 2022

Data


 Nome: Amanda Soares de Souza Freitas
 Título: Engenheira Civil
 CREA/CAU 1018305246/D-GO
 ART/RRT: 1020220017091