

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA
LUZIÂNIA
UM NOVO TEMPO COM RESPEITO E TRABALHO.

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO LAGO CORUMBÁ IV
ELABORADO POR: ENGENHEIRA CIVIL: AMANDA SOARES DE SOUZA FREITAS
CREA: 1018305246/D-GO
DATA: 18/11/2021
REFERENCIA ORÇAMENTÁRIA: TABELA SINAPI - SETEMBRO/2021 - NÃO DESONERADA
TABELA GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS - OUTUBRO/2021 - NÃO DESONERADA
B.D.I NÃO DESONERADO - 20,93%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS	QUANTIDADE		FINANCEIRO (R\$) PREVISTO S/ BDI		FINANCEIRO (R\$) PREVISTO C/ BDI 20,93%	
				UN.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E CANTEIRO DE OBRAS						
1.1	N/A	COMPOSIÇÃO 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	7802,10	7802,10	9.435,08	9.435,08
1.2	N/A	COMPOSIÇÃO 2	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	1702,10	1702,10	1.702,10	1.702,10
						SUB-TOTAL	9.504,20	SUBTOTAL	11.137,18
2.0			DRENAGEM SUPERFICIAL						
2.1	41317	GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	1648,54	73,09	120491,79	88,39	145.710,72
2.2	41332	GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	1842,02	28,59	52663,35	34,57	63.685,79
2.3	41386	GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	5,00	90,83	454,15	109,84	549,20
2.4	41414	GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	15,00	120,22	1803,30	145,38	2.180,73
2.5	41368	GOINFRA OBRAS RODOVIÁRIAS	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)	un	12,00	194,34	2332,08	235,02	2.820,18
						SUB-TOTAL	177.744,67	SUBTOTAL	214.946,63
						TOTAL	187.248,87		226.083,81

Luziânia/GO, 18 de novembro de 2021.


Amanda Soares de Souza Freitas
Engenheira Civil
CREA: 1018305246/D-GO