

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>	<b>UND</b>		<b>14.461,80</b>	<b>16.664,70</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	85,56	98,79
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210	44,42	51,13
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>2</b>	<b>ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL , COM COSTURA, DN 2", CHAPA 13, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM</b>	<b>M²</b>		<b>118,23</b>	<b>122,16</b>
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0203	24,49	24,49
GOINFRA	2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	4,46	12,70	12,70
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	19,92	19,92
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	18,15	18,15
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	20,38	22,86
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	14,07	15,57
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0045	328,74	336,37
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>3</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NO INSUMO 4813)</b>	<b>M²</b>		<b>408,78</b>	<b>414,34</b>
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	7,45	7,45
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8,14	8,14
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	315,00	315,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	18,82	18,82
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,28	22,76
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,07	15,57
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	328,74	336,37
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>4</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>UND</b>		<b>2.809,75</b>	<b>2.822,26</b>
SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	3	630,00	630,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>3</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NO INSUMO 4813)</b>	<b>M²</b>		<b>408,78</b>	<b>414,34</b>

27/10/2021

Data

Responsável Técnico: Amanda Soares de Souza Freitas  
CREA/CAU: 1018305246/D-GO

Amanda S. de Souza Freitas  
Eng. Civil CREA 1018305246/D-GO  
Divisão de Obras Públicas