


Relatório Geral de Terraplanagem e Pavimentação - Cálculos Vide Memorial Descritivo

RUA / AVENIDA	ESTAQUEAMENTO	Comp. (m)	Larg. Útil (m)	Pavimento	Tipo de Tráfego	Área Útil (m²)	Calçamento Tipo	Área Subleito (m²)	SUB-BASE			BASE			Área Imprim. (m²)	Área Revest. (m²)	Meio fio reto com sarjeta (m)	Meio fio reto sem sarjeta (m)	Meio fio curvo com sarjeta (m)	Meio fio curvo sem sarjeta (m)	Volumes		
									Área (m²)	Espes. (m)	Volume (m³)	Área (m²)	Espes. (m)	Volume (m³)							Corte (m³)	Aterro (m³)	Base e Sub-Base (m³)
SÃO JUDAS																							
Rua 13 - 14	0,00 - 38 + 3,679 m	763,68	7,00	TSD	Leve	5.345,75	CD	6.040,70	5.765,78	0,060	345,95	5.574,86	0,08	445,99	5.574,86	5.116,65	763,93	576,06	10,27	165,13	4.961,75	0,46	791,94
Rua 01	0,00 - 3 + 18,69 m	78,69	7,00	TSD	Leve	550,84	CD	622,45	594,12	0,060	35,65	574,45	0,08	45,96	574,45	527,24	78,87	54,17	0,00	14,33	325,92	0,02	81,60
Rua 01A	0,00 - 5 + 8,89 m	108,89	7,00	TSD	Leve	762,23	CD	861,32	822,12	0,060	49,33	794,90	0,08	63,59	794,90	729,56	108,88	98,43	0,00	0,00	455,33	0,00	112,92
Rua 15	0,00 - 18 + 4,229 m	364,23	7,00	TSD	Leve	2.549,60	CD	2.881,05	2.749,93	0,060	165,00	2.658,87	0,08	212,71	2.658,87	2.440,33	273,40	274,18	86,98	86,45	1.311,97	275,82	377,71
Rua 08	0,00 - 8 + 1,365 m	161,37	7,00	TSD	Leve	1.129,56	CD	1.276,40	1.218,31	0,060	73,10	1.177,96	0,08	94,24	1.177,96	1.081,15	129,31	124,44	30,18	24,65	950,70	0,14	167,34
TOTAIS		1.476,86	0,00			10.337,99		11.681,92	11.150,26		669,02	10.781,04		862,48	10.781,04	9.894,93	1.354,39	1.127,28	127,43	290,56	8.005,67	276,44	1.531,50

Tipo* = CD-Chapa Direita / CE-Chapa Esquerda / A-Abaulada

Luziânia/GO, 24 de novembro de 2021.



Amanda Soares de Souza Freitas
Engenheira Civil
CREA: 1018305246/D-GO