

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1015.479-70/2014	<b>GESTOR</b> MINISTÉRIO DO	<b>PROGRAMA</b> 2054 - PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> 1D73 - APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE	<b>OBJETO</b> IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA		<b>MUNICÍPIO / UF</b> LUZIÂNIA/GO	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> JARDIM INGÁ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS				
<b>DATA BASE</b> mar-22	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Goiânia / GO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS</b>									<b>319.085,17</b>
<b>1.</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS</b>					-	<b>319.085,17</b>
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>11.966,07</b>
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	6.493,68	BDI 1	7.839,82	7.839,82
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	003	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	3.417,75	BDI 1	4.126,25	4.126,25
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>18.817,62</b>
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	8.905,11	0,35	BDI 1	0,42	3.740,15
1.2.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	890,51	8,66	BDI 1	10,46	9.314,73
1.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.789,67	2,67	BDI 1	3,22	5.762,74
<b>1.3.</b>			<b>CALÇADAS</b>					-	<b>200.865,43</b>
1.3.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	4.567,36	0,59	BDI 1	0,71	3.242,83
1.3.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	228,37	705,09	BDI 1	851,26	194.402,25
1.3.3.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	21,00	127,02	BDI 1	153,35	3.220,35
<b>1.4.</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					-	<b>31.175,43</b>
1.4.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	717,26	31,54	BDI 1	38,08	27.313,26
1.4.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	92,11	34,73	BDI 1	41,93	3.862,17
<b>1.5.</b>			<b>GRAMA</b>					-	<b>56.260,62</b>
1.5.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	4.337,75	10,74	BDI 1	12,97	56.260,62

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: BDI ÚNICO DE 20,73%. Principal referência de custo= SINAPI/GO não desonerado com data de coleta de preços em março/2022 e data de RT em abril/2022. O aterro necessário para execução das calçadas serão de responsabilidade da Prefeitura, custeados com recurso próprio.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LUZIÂNIA/GO  
Local  
27 de maio de 2022  
Data

Nome: Amanda Soares de Souza Freitas  
Título: Engenheira Civil  
CREA/CAU 1018305246/D-GO  
ART/RRT: 1020210185887