

Composições Analíticas com Preço Unitário

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000051	Próprio	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, com reposição de 10% do material.[Baseado na AGETOP 20101 - Demolição Cobertura, AGETOP 160401 - Recolocação de telha plan (apenas mão de obra), AGETOP 2032 Reposição de de telha]. GOINFRA OBRAS CIVIS 01/2022	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	13,39	13,39		
Composição Auxiliar	020101	AGETOP CIVIL	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	2	m²	1,0000000	4,04	4,04		
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	h	0,1212000	15,97	1,94		
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	h	0,2490000	9,64	2,40		
Insumo	2032	AGETOP CIVIL	TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	Material	un	3,0000000	1,67	5,01		
					MO sem LS =>	8,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,38
					Valor do BDI =>	3,56			Valor com BDI =>	16,95
3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000057	Próprio	Revisão em cobertura com telha fibrocimento ondulada, com reposição de 10% do material. (Baseado na AGETOP 020102 - Demolição Telha Ondulada , AGETOP 160501 - Cobertura com Telha Ondulada ou Equivalente). GOINFRA OBRAS CIVIS 01/2022	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	10,95	10,95		
Composição Auxiliar	020102	AGETOP CIVIL	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	2	m²	1,0000000	2,25	2,25		
Composição Auxiliar	160501	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	16	m²	0,1000000	36,28	3,63		
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	0,1980000	15,97	3,16		
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	h	0,1980000	9,64	1,91		
					MO sem LS =>	7,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,88
					Valor do BDI =>	2,91			Valor com BDI =>	13,86

5.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000074	ORÇAMENTO	GRAMA SINTÉTICA. Baseado em cotação de mercado realizado com três empresas fornecedoras e valor obtido através da média dos orçameentos apresentados conforme tabela e arquivos em anexo)	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	68,94	68,94
Insumo	00000046	ORÇAMENTO	Instalação Grama Sintética	Serviços	m²	1,0000000	68,94	68,94
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		18,32	Valor com BDI =>	87,26

Flaubert da Silva Almeida

Flaubert da Silva Almeida
Engenheiro Civil CREA 31641/D-DF