

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									1.116,20	0,82 %
1.1			Demolição									743,78	0,54 %
1.1.1	020157	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA	m²	13,16	3,38	4,28	0,00	4,28	56,32	0,00	56,32	0,04 %
1.1.2	020106	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	17,33	4,50	5,69	0,01	5,70	98,61	0,17	98,78	0,07 %
1.1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	28,48	16,33	13,92	6,75	20,67	396,44	192,24	588,68	0,43 %
1.2			Diversos									372,42	0,27 %
1.2.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	1,5	196,16	2,55	245,73	248,28	3,83	368,59	372,42	0,27 %
2			TRANSPORTE									1.135,50	0,83 %
2.1	030104	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	15,26	58,79	0,00	74,41	74,41	0,00	1.135,50	1.135,50	0,83 %
3			ESTRUTURA									35,07	0,03 %
3.1	060160	AGETOP CIVIL	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	m²	1,01	18,20	1,82	21,22	23,04	1,84	21,43	23,27	0,02 %
3.2	87825	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	m²	0,1575	59,21	38,97	35,97	74,94	6,14	5,66	11,80	0,01 %
4			IMPERMEABILIZAÇÃO									831,60	0,61 %
4.1	120210	AGETOP CIVIL	MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE	CM3	3780	0,17	0,08	0,14	0,22	302,40	529,20	831,60	0,61 %
5			COBERTURA									39.027,80	28,51 %
5.1	0000052	Próprio	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, com reposição de 20% do material (Baseado na AGETOP)	m²	1314,6	16,78	10,60	10,64	21,24	13.934,76	13.987,34	27.922,10	20,39 %
5.2			Tratamento de calhas de Concreto									11.105,70	8,11 %
5.2.1	067022	AGETOP CIVIL	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA	m²	65,75	1,07	1,34	0,01	1,35	88,11	0,65	88,76	0,06 %
5.2.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	65,75	86,84	23,69	86,22	109,91	1.557,62	5.668,96	7.226,58	5,28 %
5.2.3	160601	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	52,6	56,93	34,36	37,70	72,06	1.807,34	1.983,02	3.790,36	2,77 %
6			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									1.264,90	0,92 %

A

6.1	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA DE 05/2020	m²	7,105	140,66	59,90	118,13	178,03	425,59	839,31	1.264,90	0,92 %
7			ESQUADRIAS E VIDROS									12.491,49	9,12 %
7.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DE 12/2019	m²	2	768,29	56,07	916,35	972,42	112,14	1.832,70	1.944,84	1,42 %
7.2	180304	AGETOP CIVIL	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m²	13,65	499,78	39,86	592,71	632,57	544,09	8.090,49	8.634,58	6,31 %
7.3	180504	AGETOP CIVIL	PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m²	1,68	737,62	41,56	892,05	933,61	69,82	1.498,64	1.568,46	1,15 %
7.4	190102	AGETOP CIVIL	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m²	2,5824	105,13	0,00	133,06	133,06	0,00	343,61	343,61	0,25 %
8			ACABAMENTO									71.320,87	52,09 %
8.1			Revestimento de Paredes									4.891,60	3,57 %
8.1.1	130152	AGETOP CIVIL	REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM	m²	199,36	18,88	18,63	5,27	23,90	3.714,08	1.050,62	4.764,70	3,48 %
8.1.2	201302	AGETOP CIVIL	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	2,16	46,42	23,31	35,44	58,75	50,35	76,55	126,90	0,09 %
8.2			Pintura									47.019,87	34,34 %
8.2.1	260104	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	91,318	3,86	4,88	0,01	4,89	445,63	0,92	446,55	0,33 %
8.2.2	261301	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMA0	m²	91,32	5,75	5,88	1,40	7,28	536,96	127,85	664,81	0,49 %
8.2.3	261307	AGETOP CIVIL	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m²	913,18	7,95	5,04	5,02	10,06	4.602,43	4.584,16	9.186,59	6,71 %
8.2.4	261001	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m²	2643,758	10,61	7,06	6,37	13,43	18.664,93	16.840,74	35.505,67	25,93 %
8.2.5	261008	AGETOP CIVIL	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	49,99	10,76	8,21	5,41	13,62	410,42	270,44	680,86	0,50 %
8.2.6	261504	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.	m²	49,99	8,46	8,21	2,50	10,71	410,42	124,97	535,39	0,39 %
8.3			Muro									19.409,40	14,18 %
8.3.1	260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	759,2	14,23	8,00	10,01	18,01	6.073,60	7.599,59	13.673,19	9,99 %
8.3.2	261620	AGETOP CIVIL	LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	m²	6,685	98,17	120,70	3,55	124,25	806,88	23,73	830,61	0,61 %
8.3.3	261503	AGETOP CIVIL	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	m²	36	12,93	11,46	4,91	16,37	412,56	176,76	589,32	0,43 %
8.3.4	201410	AGETOP CIVIL	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	68,328	49,91	42,51	20,66	63,17	2.904,62	1.411,66	4.316,28	3,15 %
9			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS									5.689,00	4,16 %
9.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	20	64,48	81,61	0,00	81,61	1.632,20	0,00	1.632,20	1,19 %
9.2	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	176	18,21	23,05	0,00	23,05	4.056,80	0,00	4.056,80	2,96 %
10			DIVERSOS									3.999,40	2,92 %
10.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	1464,98	2,16	1,83	0,90	2,73	2.680,91	1.318,49	3.999,40	2,92 %

A

Totais -> 66.807,84 70.103,99 136.911,83

Total sem BDI	108.158,46
Total do BDI	28.753,37
Total Geral	136.911,83

Alexandre Cantuária

Alexandre Cantuária de Araújo
Engenheiro Civil CREA 23530/D-DF