

Relatório Geral

RUA / AVENIDA	Extensão Rua (m)	Meio fio reto com sarjeta (m)	Meio fio reto sem sarjeta (m)	Meio fio curvo com sarjeta (m)	Meio fio curvo sem sarjeta (m)	Extensão das Calçadas Novas a Executar (m)	Extensão das Rampas a Implantar em Calçadas Existentes (m)	Largura das Calçadas (m)	Área das Calçadas (m ²)	Volume de Concreto (m ³)	Rampas PNE (und)	Piso Tátil 20x20 (m ²)
SETOR NORTE												
RUA 13	78,56	48,00	35,00	7,82	7,93	98,75	12,40	1,20	133,38	6,67	4,00	1,52
RUA 15 DE NOVENBRO	284,81	266,88	282,52	11,76	10,18	571,34	0,00	1,20	685,61	34,28	6,00	2,28
RUA 2 DE JULHO	412,78	370,21	397,53	9,11	12,06	788,91	0,00	1,20	946,69	47,33	8,00	3,04
RUA D	240,78	196,20	241,99	18,40	0,00	456,59	0,00	1,20	547,91	27,40	10,00	3,80
							1.927,99					
VILA GUARÁ												
RUA 20	72,14	69,35	70,07	3,05	3,15	145,62	0,00	1,20	174,74	8,74	4,00	1,52
RUA 26	220,24	210,00	212,98	5,98	5,41	434,37	0,00	1,20	521,24	26,06	8,00	3,04
RUA 26A	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	12,40	1,20	50,76	2,54	4,00	1,52
RUA 27	191,62	180,00	184,02	5,95	5,31	375,28	0,00	1,20	450,34	22,52	8,00	3,04
RUA 28	154,60	60,54	53,62	3,91	3,50	121,57	24,80	1,20	175,64	8,78	8,00	3,04
RUA 29	108,84	95,16	101,10	6,90	5,36	208,52	0,00	1,20	250,22	12,51	8,00	3,04
RUA 30	91,69	91,05	91,07	1,88	1,88	185,88	0,00	1,20	223,06	11,15	4,00	1,52
RUA 31	164,35	106,60	110,62	2,19	1,87	221,28	0,00	1,20	265,54	13,28	4,00	1,52
RUA 32	114,55	108,83	111,53	2,27	1,61	224,24	0,00	1,20	269,09	13,45	4,00	1,52
RUA 33	389,87	185,07	270,76	24,55	20,88	501,26	12,40	1,20	616,39	30,82	18,00	6,84
TOTAIS	2.554,20	1.987,89	2.162,81	103,77	79,14	4.363,51	1.989,99	1,20	5.310,61	265,53	98,00	37,24

Luziânia/GO, 27 de julho de 2022

Resp. Técnico: Amanda Soares de Souza Freitas
Engenheira Civil
CREA: 1018305246/D-GO