

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REVITALIZAÇÃO CAMPOS SINTÉTICOS - CENTRO POLIESPORTIVOS JARDIM DO INGA E SETOR FUMAL

DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANTITATIVO	UND
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	4 SEMANAS X 5 DIAS X 0,5 HORAS	10	H
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	4 SEMANAS X 5 DIAS X 8 HORAS	160	H
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CARPETE C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	JARDIM INGÁ 42 X 22 = 924 M2 FUMAL 50 X 26 = 1300 M2	2224	M2
DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	MEDIDO IN LOCO JARDIM INGÁ = 640 M2 FUMAL = 760 M2 QUANTIDADE A SER REPARADA : 168 M2	168	M2
GRAMA SINTÉTICA 50 MM FIBRILADA, INCLUSO BORRACHA GRANULADA E AREIA. INSTALADA	JARDIM INGÁ 42 X 22 = 924 M2 FUMAL 50 X 26 = 1300 M2	2224	M2
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMA0	JARDIM INGÁ = 640 M2 FUMAL = 760 M2	1400	M2
SUBSTITUIÇÃO DE TELAS GALVANIZADAS BASEADO COMPOSIÇÃO 3921/ ORSE	MEDIDO IN LOCO JARDIM INGÁ = 640 M2 FUMAL = 760 M2 QUANTIDADE A SER REPARADA : 168 M2	168	M2
REDE DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8	MEDIDO EM CAD = (3 + 10 + 1,6 +1,6) X 2 X 2 DUAS TRAVES POR CAMPO	64,8	M2

Responsável Técnico

Nome: Phylpe Zyllmar Silveira Meireles

Título: Engenheiro Civil

CREA: 25885/D-DF