



Nº OPERAÇÃO 1009.026-04	GESTOR 53000 - MINISTÉRIO DO	PROGRAMA 2054 - PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE 1D73 - APOIO / POLITICA NACIONAL DE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS DE LUZIÂNIA/GO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA		MUNICÍPIO / UF LUZIÂNIA/GO	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO JARDIM PLANALTO - LUZIÂNIA/GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS DE LUZIÂNIA/GO				
DATA BASE mar-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Goiânia / GO	DESCRIÇÃO DO LOTE REMANESCENTE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO JARDIM	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,92%	BDI 3	BDI 4	BDI 5


Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frete de Obra:									
				RUA 03	RUA 29	RUA 05	LANÇAMEN TO	RUA 10	AV. 01	AV. PENETRAÇÃO II	RUA 01	RUA 04	RUA 08
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO JARDIM PLANALTO - META 03													
1.	REMANESCENTE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO JARDIM PLANALTO - META 03												
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA												
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	1,00									
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS												
1.2.0.1.	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	1,00									
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
1.3.0.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1,00									
1.3.0.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00					1,00					
1.4.	DRENAGEM PROFUNDA - G.A.P.												
1.4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.4.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	206,66	8,00	24,00	8,00	158,66	8,00					
1.4.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	46,61				46,61						
1.4.1.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.601,07				2.601,07						
1.4.1.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	31,34				31,34						
1.4.1.5.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2.212,60				2.212,60						
1.4.1.6.	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	64,61				64,61						
1.4.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.154,92				1.154,92						
1.4.1.8.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	430,76				430,76						
1.4.2.	BOTA-FORA												
1.4.2.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	403,74				403,74						




Item	Descrição	Unid.	Quantidade	RUA 03	RUA 29	RUA 05	LANÇAMEN TO	RUA 10	AV. 01	AV. PENETRAÇ ÃO II	RUA 01	RUA 04	RUA 08
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	706,54				706,54						
1.4.2.3.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	403,74				403,74						
1.4.3.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS												
1.4.3.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	48,00	8,00	24,00	8,00	-	8,00					
1.4.3.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	158,66	-	-	-	158,66	-					
1.4.4.	POÇOS DE VISITAS												
1.4.4.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	11,00	-	-	-	11,00	-					
1.4.4.2.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020	M	37,37	-	-	-	37,37	-					
1.4.5.	SERVIÇOS DIVERSOS												
1.4.5.1.	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	38,45	0,70	4,05	4,35	27,80	1,55					
1.4.5.2.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	79,00	17,00	32,00	19,00	-	11,00					
1.4.5.3.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	25,00	2,00	3,00	3,00	16,00	1,00					
1.4.6.	ESTRUTURA DE LANÇAMENTO												
1.4.6.1.	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	59,16				59,16						
1.4.6.2.	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M2	67,42				67,42						
1.4.6.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	80,41				80,41						
1.4.6.4.	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	m3	36,18				36,18						
1.4.6.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.613,82				6.613,82						
1.4.6.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.590,03				9.590,03						
1.5.	TERRAPLENAGEM												
1.5.0.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	74,40					74,40					
1.5.0.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	595,20					595,20					
1.5.0.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	333,28					333,28					



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	RUA 03	RUA 29	RUA 05	LANÇAMEN TO	RUA 10	AV. 01	AV. PENETRAÇ ÃO II	RUA 01	RUA 04	RUA 08
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	687,40					687,40					
1.5.0.5.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	392,80					392,80					
1.5.0.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	595,20					595,20					
1.6.	PAVIMENTAÇÃO												
1.6.0.1.	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	162,13					162,13					
1.6.0.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	194,56					194,56					
1.6.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.477,69					3.477,69					
1.6.0.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	194,56					194,56					
1.6.0.5.	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	539,40					539,40					
1.6.0.6.	ASFALTO DILUÍDO (CM-30) - PREÇO COLETADO ANP ACRESCIDO DE ICMS 17%	KG	647,28					647,28					
1.6.0.7.	EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) - PREÇO COLETADO ANP ACRESCIDO DE ICMS 17%	KG	1.545,29					1.545,29					
1.6.0.8.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE - EXCLUSO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	498,48					498,48					
1.6.0.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65,78					65,78					
1.6.0.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	29,82					29,82					
1.6.0.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	423,21					423,21					
1.6.0.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	613,65					613,65					
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL												
1.7.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	60,03					60,03					
1.7.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	59,78					59,78					
1.7.0.3.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,43					9,43					
1.7.0.4.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,37					9,37					
1.8.	PASSEIOS PÚBLICOS												
1.8.0.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	207,92					207,92					



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	RUA 03	RUA 29	RUA 05	LANÇAMEN TO	RUA 10	AV. 01	AV. PENETRAÇ ÃO II	RUA 01	RUA 04	RUA 08
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.0.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,79					20,79					
1.8.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36,38					36,38					
1.8.0.4.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	20,79					20,79					
1.8.0.5.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	207,92					207,92					
1.8.0.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,47					12,47					
1.8.0.7.	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	30,60	1,80				1,80	7,20		16,20		3,60
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
1.9.0.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	468,00	15,60	-	-	-	15,60	62,40	93,60	140,40	109,20	31,20
1.9.0.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	420,00	24,00	-	-	-	24,00	72,00	84,00	96,00	96,00	24,00
1.9.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (INCLUSO SUPORTE METÁLICO) COM PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA (PLACA ADVERTÊNCIA A32-B) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	-	-	-	-	2,00	-	4,00	12,00	6,00	-
1.9.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (INCLUSO SUPORTE METÁLICO) COM PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA (PLACA REGULAMENTAÇÃO R-1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	35,00	2,00	-	-	-	2,00	6,00	7,00	8,00	8,00	2,00
1.9.0.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS (INCLUSO SUPORTE METÁLICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	29,00	2,00	-	-	-	2,00	4,00	4,00	8,00	6,00	3,00
1.10.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO												
1.10.0.1.	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	578,45	110,10	305,76	162,59							
1.10.0.2.	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - EXCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO	M3	82,64	15,73	43,68	23,23							
1.10.0.3.	LAMA ASFÁLTICA FINA (AC/BC) (PAV.URB.)	m2	4.987,68	1.405,06	1.414,77	2.167,85							
1.10.0.4.	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.652,73	314,57	873,61	464,55							
1.10.0.5.	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.652,73	314,57	873,61	464,55							
1.10.0.6.	ASFALTO DILUÍDO (CM-30) - PREÇO COLETADO ANP ACRESCIDO DE ICMS 17%	KG	1.983,27	377,48	1.048,33	557,46							
1.10.0.7.	EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) - PREÇO COLETADO ANP ACRESCIDO DE ICMS 17%	KG	743,73	141,56	393,12	209,05							
1.10.0.8.	EMULSÃO ASFÁLTICA (RL-1C) - PREÇO COLETADO ANP ACRESCIDO DE ICMS 17%	KG	6.982,75	1.967,08	1.980,68	3.034,99							
1.10.0.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	291,29	74,58	82,42	134,29							
1.10.0.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	132,05	33,81	37,36	60,88							



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	RUA 03	RUA 29	RUA 05	LANÇAMEN TO	RUA 10	AV. 01	AV. PENETRAÇ ÃO II	RUA 01	RUA 04	RUA 08
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.0.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	448,89	126,45	127,33	195,11							
1.10.0.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	650,89	183,36	184,63	282,90							
1.10.0.13.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	538,67	151,75	152,79	234,13							
1.10.0.14.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	781,07	220,03	221,55	339,49							
1.10.0.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.533,54	482,24	1.339,12	712,18							

LUZIÂNIA/GO

Local

24 de maio de 2023

Data

Nome: Amanda Soares de Souza Freitas

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU 1018305246/D-GO

ART/RRT: 1020230038294