

AO ILUSTRE SENHOR(A) AGENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/GO.

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 006/2025 – SMDU

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, licitante já qualificada, vem, respeitosamente, por intermédio de seu representante legal, à presença de Vossa Senhoria, apresentar **MANIFESTAÇÃO FORMAL EM RESPOSTA À DILIGÊNCIA** instaurada por meio do Parecer Técnico nº 028/2025 – D.O.P., datado de 27 de agosto de 2025, referente à análise de exequibilidade da proposta comercial desta licitante (desconto ofertado de 34% em relação ao valor orçado), nos termos a seguir expostos.

1. SÍNTESE DOS FATOS

1. A Esta licitante foi notificada por meio do Parecer Técnico nº 028/2025 – D.O.P. para comprovar a exequibilidade da proposta apresentada no certame em epígrafe.
2. O parecer registrou que a proposta final da licitante, no valor de R\$ 4.357.663,73, representou desconto de 34% sobre o orçamento estimado, o que a enquadra na presunção relativa de inexecutabilidade prevista no art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021.
3. Na análise da planilha, a Administração destacou valores inferiores aos parâmetros de mercado para insumos como asfalto diluído CM-30, emulsão asfáltica RR-2C, óleo diesel, brita e areia, tomando como referência tabelas oficiais da ANP e do SINAPI. Também foram apontadas diferenças em custos de transporte e outros serviços de impacto.
4. Diante disso, foi determinada a apresentação de documentação comprobatória, abrangendo: (i) cotações ou notas fiscais de insumos; (ii) comprovação de propriedade ou locação de maquinário; (iii) relação da equipe técnica; e (iv) descrição de estratégias de execução que justifiquem o desconto.
5. Nesse sentido, a licitante apresentará a seguir a documentação e motivos que comprovam a exequibilidade de sua proposta.

2. DA REDUÇÃO DE CUSTOS POR EFICIÊNCIA INTERNA. MAQUINÁRIO PRÓPRIO DA LICITANTE QUE IMPACTA NA PRECIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

6. Cumpre inicialmente esclarecer que a proponente **possui maquinário próprio e estrutura operacional robusta**, o que contribui decisivamente para a redução dos custos médios da obra. Diferentemente de empresas que dependem majoritariamente da locação de equipamentos ou terceirização de serviços, a F. Xavier Construtora **detém um parque de máquinas completo**, incluindo diversos equipamentos de terraplenagem, pavimentação e transporte (como caminhões, escavadeiras, motoniveladoras, rolos compressores, entre outros).

7. Essa estrutura própria **reduz consideravelmente os custos de produção, transporte e execução** dos serviços, permitindo à empresa operar com despesas menores do que as estimativas de mercado padrão. Por exemplo, a disponibilidade de **frota e equipamentos próprios** elimina gastos com aluguel de máquinas e fretes de terceiros, bem como minimiza custos indiretos e margens adicionais usualmente embutidas por subcontratados. Tais economias setoriais refletem-se diretamente no **custo global dos insumos e serviços** ofertados, viabilizando a apresentação de uma proposta com desconto significativo sem perda da exequibilidade. Em outras palavras, **os preços unitários reduzidos decorrem de ganhos de eficiência internos da empresa**, e não de cortes impraticáveis ou inviabilidade financeira.

8. É dizer que a estratégia comercial desta licitante permite economia significativa em itens como frete de materiais e deslocamento de equipes, bem como menor tempo ocioso de equipamento. Consequentemente, obtemos ganhos de produtividade e redução de desperdícios, fatores que contribuem para a viabilidade da proposta apresentada. Essa abordagem estratégica assegura que a empresa consiga executar o objeto contratual pelos valores propostos, mantendo uma operação sustentável mesmo com o desconto ofertado.

9. Destaca-se que o aproveitamento do maquinário próprio não compromete a qualidade ou prazo da obra – ao contrário, **a autonomia operacional** da licitante tende a melhorar o controle sobre o cronograma e a qualidade da execução, pois reduz dependências externas. Assim, a empresa consegue **produzir e aplicar insumos por conta própria**, otimizar logisticamente o transporte de materiais com seus caminhões, e executar cada etapa da obra com equipamentos sob sua gestão direta. Esses fatores, em conjunto, justificam os custos inferiores apresentados em relação a parâmetros médios (ANP, SINAPI), sem configurar inexecuibilidade, mas sim **competitividade decorrente de eficiência operacional**.

10. Em anexo, encontram-se fotografias do maquinário e equipamentos próprios da empresa que efetivamente reduzem o seu custo médio para operacionalização.

3. HISTÓRICO DA LICITANTE QUE REVELA PERFEITA EXEQUIBILIDADE DE OBRAS SEMELHANTES EM QUANTITATIVO E VALORES.

11. Cumpre destacar, ainda, que a F. Xavier **já executou obras públicas de natureza similar, por valores equivalentes ou até inferiores ao ora ofertado**, o que comprova na prática a viabilidade da proposta apresentada. É o que se observa a partir dos **atestados de capacidade técnica e documentos contratuais** de obras anteriormente realizadas pela empresa, juntados nesta manifestação, demonstrando que os serviços foram plenamente executados dentro dos prazos e requisitos de qualidade exigidos, mesmo em contratos de montante aproximado ao deste certame.

12. Esses casos, devidamente comprovados pelos atestados em anexo, evidenciam que a proponente **possui capacidade técnica e experiência acumulada** na execução de empreendimentos similares ao pretendido pela Concorrência nº 006/2025. Importante ressaltar que tais contratos pretéritos foram cumpridos sem inadimplemento, demonstrando que **é possível executar obras de igual porte com os preços ofertados**, desde que se adotem métodos eficientes de gestão, como é a praxe desta empresa. Em suma, **a viabilidade técnica e econômica da proposta está amparada em nossa experiência concreta**, e não apenas em estimativas teóricas.

13. A análise desses documentos permite verificar, de forma transparente e fundamentada, que os preços ofertados possuem lastro em condições reais de mercado e em recursos próprios da empresa, afastando a presunção de inexequibilidade.

14. Assim, à luz do art. 59, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei 14.133/2021, fica evidenciado que nenhum impedimento jurídico existe para a aceitabilidade da proposta, uma vez que resta comprovado a capacidade desta licitante de executar o contrato pelo preço apresentado. A lei resguarda o direito da licitante de afastar a presunção de inexequibilidade, mediante elementos concretos que atestem a compatibilidade de seus custos com os de mercado e sua capacidade de performar o objeto licitado, como se faz a partir da apresentação de maquinário próprio e atestado de capacidade de execução de obras semelhantes.

4. PEDIDOS.

15. Diante de todo o exposto, a F. Xavier reafirma o compromisso com a execução integral e eficiente do objeto contratual, nos termos da proposta apresentada.

16. Pelas razões técnicas e jurídicas delineadas acima – devidamente suportadas por documentos comprobatórios anexos e pela legislação aplicável –, fica demonstrado que a proposta é plenamente exequível, não subsistindo óbices para sua aceitabilidade.

17. Solicita-se, portanto, o acolhimento da presente manifestação, com o consequente prosseguimento do certame sem desclassificação da proposta da ora manifestante por inexequibilidade.

18. Por fim, renovamos os protestos de estima e consideração, aguardando confiantes a decisão favorável dessa Agente de Contratação quanto à manutenção da proposta apresentada.

Termos em que pede deferimento.

Luziânia (GO), 03 de setembro de 2025.

LUCAS CAMARGO Assinado de forma digital
SILVA:700999191 por LUCAS CAMARGO
09 SILVA:70099919109
Dados: 2025.09.03
16:18:26 -03'00'

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
Representada por Lucas Camargo Silva



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001401

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LUCAS CAMARGO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220162728**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/07/2022** .. Baixada em: **06/07/2022**

Forma de registro: **Substituição à 1020220060452**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.** Registro **CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**.....

CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**

Avenida **AVENIDA MARACANÃ**.....

Número: **0**.....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76560-000**

Quadra: **15**..... Lote: **1**.....

Complemento:

Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)92002-4120**..

Contrato: **10/2021**...

Celebrado em: **19/10/2021**

Valor R\$: **1.224.103,24**...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Fazenda ANEL VIARIO**.....

Número: **0**.....

Bairro: **DIVERSOS BAIROS**.....

CEP: **76560-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO

Data de Início: **21/10/2021**

Previsão término: **20/04/2022**

Coordenadas Geográficas: **-14.1834789,-49.4262684**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**.....

CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**

E-Mail:

Fone: **(62....) 92002-4120**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 339,90 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 8.564,99 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 6.451,99 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 207,20 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 12,00 UNIDADES;6 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.112,10 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 41,36 METROS QUADRADOS;**

Observações

AUTORIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA ART Nº 1020220060452. HOUVE MUDANÇAS NOS QUANTITATIVOS NO DECORRER DA OBRA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **21/10/2021 até 08/04/2022.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA E MUDAS POR SE TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22013257 a 22013258, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001401

Data: 06/07/2022 Hora: 15:51:00

Código de Controle: HVMRGNC



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Autenticidade n.º: 22013257
CAP n.º: 1020220001401 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecida na Rua Brasil, s/n, Qd. 12, Lt. 21, Centro, Souzalândia, Barro Alto - GO, inscrita no CNPJ: 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 executou para o **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Maracanã, nº 0, Qd. 15, Lt. 01, Centro, Alto Horizonte - GO, inscrita no CNPJ sob o n.º 41.571.516/0001-73, representado por seu Gestor Municipal Sr. **FAGNER LUIZ RODRIGUES DA CRUZ**, brasileiro, Agente público, portador do CPF nº 945.704.341-34, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para a execução da Implantação do sistema de drenagem superficial urbana do Anel Rodoviário, localizado Início da GO 556 e finaliza na GO347, no município de Alto Horizonte - GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução da Implantação do sistema de drenagem superficial urbana do Anel Rodoviário, localizado Início da GO 556 e finaliza na GO347, no município de Alto Horizonte - GO.

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ENDEREÇO: Anel Viário, nº 0, Diversos Bairros, no município de Alto Horizonte - GO.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Execução da Implantação do sistema de drenagem superficial urbana do Anel Rodoviário, localizado Início da GO 556 e finaliza na GO347, no município de Alto Horizonte - GO.

PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 21/10/2021

Data real do fim da Prestação de Serviço: 08/04/2022


Marcelo Marques Alves de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 101978477 D-GO


Felipe de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA: 1020220001401/AP-GO



ITEM	CÓDIGO AUXILIAR	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.		DRENAGEM		
1.1	41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC)	m	4.651,00
1.2	41332	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	630,00
1.3	41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	339,90
1.4	42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m ²	5.567,24
1.5	41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un.	12,00
1.6	41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un.	63,00
1.7	41350	DISSIPADO DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	un.	67,00
1.8	41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m ³	96,00
1.9	41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un.	6,00
1.10	41881	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	un.	4,00
1.11	41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un.	2,00
1.12	41327	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC02 (AC/BC)	m	160,00
1.13	44455	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	m	1.640,99
1.14	44450	MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01	m	1.643,00
2.		OBRAS COMPLEMENTARES		
2.1	40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	500,00
2.2	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	207,20
2.3	40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m ²	1.112,10
2.4	40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un.	1.300,00
2.5	40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m ²	41,36
2.6	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m ²	23.128,76
2.7	40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m ²	69.914,72
2.8	42420	CAPINA MANUAL (REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE)	m ²	28.506,72
2.9	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	m ²	28.506,72
3.		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	42390	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO F	vb	1,00
3.2	42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	vb	1,00

Atestamos que os serviços foram entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Alto Horizonte – Go, 27 de Junho de 2022.


FAGNER LUIZ RODRIGUES DA CRUZ

Gestor Municipal

CONTRATANTE


Marcelo Marques Alves de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 101978477 D-GO


Felipe de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA 102220003/AP-GO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250000422

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **LUCAS CAMARGO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240192808**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/07/2024** .. Baixada em: **29/01/2025**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **Município de Jaraguá-GO**.....

CPF/CNPJ: **01.223.916/0001-73**

Praça RODRIGUES

SUZANO.....

Número: **01**.....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76330-000**

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **JARAGUA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)33264077**....

Contrato: **92/2024**...

Celebrado em: **11/06/2024**

Valor R\$: **853.189,57**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Avenida das Paineiras, Rua da Gardênia, Rua das M**

Número: -.....

Bairro: **Morada nova/ Jd. Ana Edith**....

CEP: **76330-000**.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **Jaragua**.....-GO

Data de início: **01/07/2024**

Previsão término: **29/09/2024**

Coordenadas Geográficas: **-15.6469053,-49.4466005**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **Município de Jaraguá-GO**.....

CPF/CNPJ: **01.223.916/0001-73**

E-Mail:

Fone: **(62....) 33264077**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 17.160,20 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 3.700,46 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 70,20 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 9,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 3.606,46 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 5.457,34 METROS CUBICOS;**

Observações

Pavimentação da Avenida das Paineiras, Rua do Corredor, Rua dos Bacuri, Rua das Gardênia, Rua das Mimosas e Recapeamento da Rua das Violetas em Jaraguá-Goiás.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/07/2024** até **28/01/2025**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART , DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25004010 a 25004011, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250000422

Data: 05/02/2025 Hora: 11:33:00

Código de Controle: GQBORRP



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
26854/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





GERANDO DESENVOLVIMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Av. Brasil, s/n, Centro de Souzalândia, Barro Alto - GO, inscrita no CNPJ: 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 executou para o **MUNICÍPIO DE JARAGUÁ**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Pc. Rodrigues Suzano, nº 01, Centro, Jaraguá - GO, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.223.916/0001-73, representada pelo prefeito Municipal Paulo Vitor Avelar, brasileiro, Agente público, portador do CPF nº015.211.371-10, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de Execução de Pavimentação da Avenida das Paineiras, Rua do Corredor, Rua dos Bacuri, Rua das Gardêneas, Rua das Mimosas e Recapeamento da Rua das Violetas em Jaraguá-Goiás.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução de Pavimentação da Avenida das Paineiras, Rua do Corredor, Rua dos Bacuri, Rua das Gardêneas, Rua das Mimosas e Recapeamento da Rua das Violetas em Jaraguá-Goiás.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ

ENDEREÇO: Avenida das Paineiras, Rua do Corredor, Rua dos Bacuri, Rua das Gardêneas, Rua das Mimosas e Rua das Violetas em Jaraguá-Goiás.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 01/07/2024

Data real do fim da Prestação de Serviço: 28/01/2025



Autenticidade n.º: 25004010
CAR n.º: 1020250000422 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao





GERANDO DESENVOLVIMENTO



Autenticidade n°: 25004011
 CAP n°: 1020250000422 Página: 002
 www.crea-go.org.br/autenticacao



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.			
1.1.	SERVÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.1.2.	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	16.069,62
1.1.3.	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	un	10,00
1.1.4.	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m3km	10.284,55
1.1.5.	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m3	16.069,62
1.2.	Administração Local		
1.2.1.	Administração Local	UND	1,00
1.3.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
1.3.1.	DESMOBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1.4.	CANTEIRO DE OBRA		
1.4.1.	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00
1.5.	TERRAPLENAGEM- TERRENO NATURAL/SUBLEITO		
1.5.1.	ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	2.564,81
1.5.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	17.098,76
1.6.	BASE		
1.6.1.	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ. C/ INDENIZ. (PAV.URB.)	m3	2.892,53
1.6.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	m3km	19.526,58
1.6.3.	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	2.410,44
1.6.4.	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	16.069,62
1.6.5.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	19,28
1.6.6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	km	2.699,20
1.7.	PAVIMENTAÇÃO		
1.7.1.	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	16.069,62
1.7.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	77,13
1.7.3.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	km	10.798,20
1.7.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	9.093,19
1.7.5.	CAPA SELANTE COM PÓ DE PEDRA (BC) (PAV.URB.)	m2	16.069,62
1.7.6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.124,87
1.8.	Meio fio/Sarjeta		
1.8.1.	EXECUÇÃO DE SARIETA 30 CM DE BASE, 7 CM DE ALTURA, COM MEIO FIO DE 22 CM MOLDADO IN LOCO- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M	3.430,46
1.8.2.	MEIO FIO 15 CM BASE- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M	270,00
1.9.	RECAPEAMENTO		
1.9.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	0,00
1.9.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	0,00
1.9.3.	MICROREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S.COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	0,00
1.9.4.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	0,00
1.9.5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	0,00
1.9.6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	km	0,00
1.9.7.	SARIETA 30 CM- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M	0,00
1.10.	SINALIZAÇÃO		
1.10.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 10,4 mm	m2	70,20
1.10.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA COM POSTE E INSTALAÇÃO	UND	9,00

Atestamos que os serviços foram entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Jaraguá - Go, 03 de fevereiro de 2025.

Assinado digitalmente por PAULO VITOR
 AVELAR:01521137110
 Digital Signature Certificate
 3126986000132; OU=AC: SyngularID
 Multipla; CN=PAULO VITOR
 AVELAR:01521137110
 Localização
 Data: 2025.02.03 15:14:43 -03'00'
 Falt: 2025.02.03 15:14:43 -03'00'

Paulo Vitor Avelar
 Prefeito Municipal

CONTRATANTE
SEBASTIAO POLICENA ROSA JUNIOR
 Digitally signed by SEBASTIAO POLICENA ROSA
 JUNIOR:73287024191 Date: 2025.02.03 14:56:46 -03'00'

SEBASTIAO POLICENA ROSA JUNIOR
 Engenheiro Municipal
 CREA: 1014172217D-GO
CONTRATANTE



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230001974

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LUCAS CAMARGO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230159284**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/06/2023** .. Baixada em: **27/06/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE JARAGUÁ**.....

CPF/CNPJ: **01.223.916/0001-73**

Praça PC RODRIGUES
SUZANO.....

Número: **01**.....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76330-000**

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **Jaragua**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)33264077**....

Contrato: **004/2023**..

Celebrado em: **23/01/2023**

Valor R\$: **416.847,15**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua JOAO PEDRO DE OLIVEIRA/AVENIDA ARISTOTELES**

Número: -.....

Bairro: **JARDIM AEROPORTO/DHEMA MATTA**..

CEP: **76330-000**.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: **SÃO 2
LOCAIS**.....

Cidade: **Jaragua**.....-GO

Data de Início: **30/01/2023**

Previsão término: **18/05/2023**

Coordenadas Geográficas: **-15.6469053,-49.4466005**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JARAGUÁ**.....

CPF/CNPJ: **01.223.916/0001-73**

E-Mail:

Fone: **(62....) 33264077**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 14.738,71 METROS CUBICOS;**

Observações

ATERRO DE ESCOLA 6 SALAS DHEMA DA MATTA. LEVANTAMENTO DE GREIDE, COMPACTAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DE BUEIRO NA RUA JOAO PEDRO DE OLIVEIRA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **30/01/2023 até 18/05/2023**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23017222 a 23017223, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001974

Data: 03/07/2023 Hora: 08:06:00

Código de Controle: UMDMDEK



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
102738/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Av. Republica do Libano, Qd. 09, Lt. 14, Bairro Bela Vista, Alto Horizonte - GO, inscrita no CNPJ: 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 está executando para o **MUNICIPIO DE JARAGUÁ**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Pc. Rodrigues Suzano, nº 01, Centro, Jaraguá - GO, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.223.916/0001-73, representada por seu prefeito Sr. **Paulo Vitor Avelar**, brasileiro, Agente público, portador do CPF nº 015.211.371-10, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de patamarização de terreno, terraplanagem e aterro no Município de Jaraguá - Goiás.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução dos serviços de patamarização de terreno, terraplanagem e aterro no Município de Jaraguá - Goiás

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE JARAGUÁ

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JARAGUÁ

ENDEREÇO: Rua Joao Pedro De Oliveira/Avenida Aristoteles, Jardim Aeroporto/Dhema da Matta, Jaraguá - GO.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 30/01/2023

Data real do fim da Prestação de Serviço: 18/05/2023





Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SERVIÇOS EM TERRA - ESCOLA 06 SALAS DHEMA DA MATTA				
1.1.			TERRAPLENAGEM		
1.1.1.	GOINFRA	44020	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1º CAT (PAV.URB.)	m3	4035,2
1.1.2.	GOINFRA	44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT - À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	12105,6
2	SERVIÇOS EM TERRA - BUEIRO CELULAR E PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO PEDRO OLIVEIRA				
2.1.			TERRAPLENAGEM E ENCABECAMENTO		
2.1.1.	GOINFRA	44020	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1º CAT (PAV.URB.)	m3	10703,51
2.1.2.	GOINFRA	44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT - À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	64221,06
2.1.3.	GOINFRA	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	10703,51

Atestamos que os serviços foram entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Jaraguá - Go, 27 de Junho de 2023.

PAULO VITOR AVELAR
Prefeito de Jaraguá Goiás
CONTRATANTE

SEBASTIAO POLICENA ROSA JUNIOR
Engenheiro Municipal
CREA: 1014172217D-GO
CONTRATANTE

Sebastião Policena R. Jr
CREA nº. 1014172217/D-GO
Coord. Exec. de Planejamento
e Elaboração de Projetos
Dec. 693/17

Autenticidade nº: 23017223
CAT nº: 1020230001974 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250001489

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **LUCAS CAMARGO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250104359**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/04/2025** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA** CPF/CNPJ: **37.362.647/0001-73**

Rua 4..... Número: 354.... Bairro: Setor Sul..... CEP: 76382-250

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Goianésia.....-GO

E-Mail: Fone: (62....)985466522...

Contrato: 000..... Celebrado em: 06/01/2025 Valor R\$: 12.080.000,00..

Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida MATO GROSSO**..... Número: 0.....

Bairro: **SETOR UNIVERSITÁRIO**..... CEP: 76380-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: **ESQ. COMA CONTORNO**..... Cidade: **Goianesia**.....-GO

Data de Início: 06/01/2025 Previsão término: 06/07/2025 Coordenadas Geográficas: -15.3178833,-49.1625989

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:

Proprietário(a): **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA** CPF/CNPJ: **37.362.647/0001-73**

E-Mail: Fone: (62....) 985466522.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 91.869,93 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 91.869,93 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.430,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 196,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 16.240,35 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 16.240,35 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA , 6.029,40 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUA , 12.845,30 METROS;9 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO , 10.983,70 METROS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/01/2025 até 11/04/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25012482 a 25012485, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250001489

Data: 22/04/2025 Hora: 17:05:00

Código de Controle: OQQUMQC



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
48253/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM ANDAMENTO

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Av. Brasil, s/n, Centro de Suzalândia, Barro Alto - GO, inscrita no CNPJ: 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 está executando para o **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 29, nº 416, Centro, Goianésia - GO, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.362.647/0001-73, representado por sua sócia proprietária Sra. **SÔNIA MARIA BARBOSA**, brasileira, divorciada, portadora do CPF nº 382.680.191-15, residente e domiciliada nesta mesma cidade, os serviços em construção e implantação de projetos de asfalto (nele incluído meios-fios, meios-fios vazados e sinalização), água e esgoto (nele incluída implantação de rede seca) e as galerias fluviais em loteamento localizado em Goianésia-GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Construção e implantação de projetos de asfalto (nele incluído meios-fios, meios-fios vazados e sinalização), água e esgoto (nele incluída implantação de rede seca) e as galerias fluviais em loteamento localizado em Goianésia-GO.

PROPRIETÁRIO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA

CONTRATANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA

ENDEREÇO: Avenida Mato Grosso, esq. com a Av. Contorno, Bairro Setor Universitário, Goianésia - GO.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 06/01/2025
Previsão do fim da Prestação de Serviço: 06/07/2025

ATESTADO EM ANDAMENTO

Data do início da Prestação de Serviço: 06/01/2025
Data do período atual da Prestação de Serviço: 11/04/2025



Autenticidade n.º: 25012482
CAP n.º: 1020250001489 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao





Autenticidade n°: 25012483
 CAT n°: 1020250001489 Página: 002
 www.crea.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	REALIZADO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	3,00
1.2	ENCARREGADO GERAL	MÊS	6,00	3,00
1.3	ENGENHEIRO	MÊS	6,00	3,00
1.4	ALUGUEL ALOJAMENTOS	MÊS	6,00	3,00
1.5	ALIMENTAÇÃO EQUIPES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA)	MÊS	6,00	3,00
1.6	ENERGIA	MÊS	6,00	3,00
1.7	ÁGUA	MÊS	6,00	3,00
1.8	COMBUSTÍVEL ADMINISTRAÇÃO	MÊS	6,00	3,00
1.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND.	2,00	1,00
2.0	TERRAPLANAGEM			
2.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	M2	126182,59	126182,59
2.2	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	M3	63234,61	63234,61
2.3	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	M3KM	436422,01	436422,01
2.4	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	4597,96	4597,96
2.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO AF. 11/2019	M2	91869,93	91869,93
2.6	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	27560,98	27560,98
2.7	RECICLAGEM DE BASE COM 25% DE BRITA EM PESO (BC)	M3	16536,59	16536,59
2.8	ESCAVAÇÃO MATERIAL JAZIDA	M3	35829,27	35829,27
2.9	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	M3	35829,27	35829,27
2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTAQUE COM CAPACIDADE DE 14M3 TERRAPLANAGEM (4,12KM)	M3XKM	286634,19	286634,19
3.0	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	IMPRIMAÇÃO	M2	91869,93	
3.2	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - CM-30	T	110,24	
3.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	91869,93	
3.4	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,0 CM - BRITA COMERCIAL	M2	91869,93	
3.5	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	376,67	
3.6	TRANSPORTE DE CM-30	T/KM	44097,57	
3.7	TRANSPORTE DE RR-2C	T/KM	150666,69	
4.0	OBRAS DE ARTES COMPLEMENTARES			
4.1	MEIO FIO DE CONCRETO MFC (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA)	M	16240,35	



Autenticidade n°: 25012484
 CAT n°: 1020250001489 página: 003
 www.crea-go.org.br/autenticacao



5.0	DRENAGEM			
5.1	BOCA DE LOBO SIMPLES	UND.	177,00	
5.2	BOCA DE LOBO DUPLA	UND.	12,00	
5.3	BOCA DE LOBO TRIPLA	UND.	7,00	
5.4	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 400MM	M	2137,20	2137,20
5.5	FORNECIMENTO TUBO 400MM	M	2137,20	2137,20
5.6	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 600MM	M	3018,60	3018,60
5.7	FORNECIMENTO TUBO 600MM	M	3018,60	3018,60
5.8	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 800MM	M	98,80	98,80
5.9	FORNECIMENTO TUBO 800MM	M	98,80	98,80
5.10	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 1000MM	M	231,40	231,40
5.11	FORNECIMENTO TUBO 1000MM	M	231,40	231,40
5.12	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 1200MM	M	338,00	338,00
5.13	FORNECIMENTO TUBO 1200MM	M	338,00	338,00
5.14	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 1500MM	M	205,40	205,40
5.15	FORNECIMENTO TUBO 1500MM	M	205,40	205,40
5.16	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	46273,50	46273,50
5.17	ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS	M2	15011,88	15011,88
5.18	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	46273,50	46273,50
5.19	PV 600	UND.	55,00	55,00
5.20	PV 800	UND.	3,00	3,00
5.21	PV 1000	UND.	6,00	6,00
5.22	PV 1200	UND.	10,00	10,00
5.23	PV 1500	UND.	7,00	7,00
5.24	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 03	UND.	2,00	2,00
5.25	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 07	UND.	2,00	2,00
5.26	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	TKM	601260,40	601260,40
6.0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M	M3	21687,94	
6.2	ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO	M2	10461,36	
6.3	COMPACTAÇÃO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	M2	10461,36	
6.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO	M3	21687,94	
6.5	CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PBA DN 50	M	12533,30	
6.6	TUBO PVC JE CL12 DN50	M	12533,30	
6.7	TUBO PVC JE CL12 DN75	M	192,40	
6.8	CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PBA DN 75	M	192,40	
6.9	TUBO PVC JE CL12 DN100	M	119,60	
6.10	CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PBA DN 100	M	119,60	
6.11	TUBO PVC JE CL15 DN50	M	3,90	
6.12	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA JE DN100	M	388,70	
6.13	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA JE DN150	M	1706,90	
6.14	TE PVC JE BBB DN 50 X 50	UND.	114,00	
6.15	REGISTRO CHATO FLANGES DN 100	UND.	10,00	
6.16	REGISTRO CHATO C/ BOLSAS DN 150	UND.	2,00	
6.17	REGISTRO CHATO C/ BOLSAS E CAB CUNHA DN 50	UND.	11,00	
6.18	REGISTRO CHATO C/ BOLSAS E CAB CUNHA DN 100	UND.	2,00	

[Handwritten signatures]



7.0	SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
7.1	TUBULAÇÃO EM PVC REFORÇADO DN 100	M	10983,70	
7.2	CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 100	M	10983,70	
7.3	TC- TIL CONDOMINIAL	UND.	242,00	
7.4	MONTAGEM DE TIL	UND.	242,00	
7.5	PROTEÇÃO PARA TIL (COM FORNECIMENTO DE ANEL/TAMPÃO)	UND.	242,00	
8.0	SINALIZAÇÃO			
8.1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO TAMANHO 0,6X0,60	UNID.	98,00	
8.2	PLACAS DE LOGRADOUROS TAMANHO 0,3X0,60	UNID.	98,00	
8.3	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA E APLICAÇÃO DE MICRO ESFERA	M2	1430,00	

Atestamos que os serviços estão sendo entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.


Alto Horizonte – Go, 11 de abril de 2025.



SÔNIA MARIA BARBOSA

Socia Proprietária

CONTRATANTE



EUDES NAVES TEODORO FILHO

Engenheiro Civil

CREA 1014320542/D-GO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210001829

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LUCAS CAMARGO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200119952**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/06/2020** .. Baixada em: **16/04/2021**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA**.....

CPF/CNPJ: **01.291.707/0001-67**

Avenida AV GOIAS..... Número: 516....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 75370-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Goianira.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)35167003....

Contrato: 028/2020..

Celebrado em: 16/06/2020

Valor R\$: 218.582,94....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GIRASSOIS.....

Número: DIV....

Bairro: DIV.....

CEP: 75370-000.....

Quadra: DIV..... Lote: DIV..... Complemento:

Cidade: Goianira.....-GO

Data de Início: 23/06/2020

Previsão término: 30/09/2020

Coordenadas Geográficas: -16.5030467,-49.4262684

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA**.....

CPF/CNPJ: **01.291.707/0001-67**

E-Mail:

Fone: (62....) 35167993..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 6.000,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 9.600,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 9.600,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE MEIO FIOS E SINALIZAÇÃO NA AVENIDA DOS GIRASSÓIS NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA- GO. CONTRATO DE REPASSE: CAIXA 1004.461-71

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/09/2020 até 14/04/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21022364 a 21022365, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210001829

Data: 05/08/2021 Hora: 10:15:00

Código de Controle: MDIGCKY



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
79822/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecida na Rua Brasil, s/n, Qd. 12, Lt. 21, Centro, Souzalândia, Barro Alto-GO, inscrita no CNPJ 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Goiás, nº 516, Centro, Goianira-Go, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **CARLOS ALBERTO ANDRADE OLIVEIRA**, brasileiro, Agente público, portador do CPF nº 251.204.411-49, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para a Construção de Pista de Caminhada e ciclovia na avenida dos Girassóis no município de Goianira - Go.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Construção de Pista de Caminhada e ciclovia na avenida dos Girassóis no município de Goianira - Go.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianira

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianira

ENDEREÇO: Avenida dos Girassóis, Goianira - GO.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Construção de Pista de Caminhada e ciclovia na avenida dos Girassóis no município de Goianira - Go.

PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 02/09/2020

Data real do fim da Prestação de Serviço: 14/04/2021


Higor da Souza Braga
Engenheiro Civil
CREA 13270/D-GO





PREFEITURA DE
GOIANIRA
CIDADE DAS FLORES



Autenticidade n.º: 21022365
CAP n.º: 1020210001829 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.1.			
2.1.1.	ADMINISTRAÇÃO	UND	1,00
2.2.			
2.2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	27,35
2.2.2.	PLACA DE R-1 COM SUPORTE	UND	22,00
2.2.3.	PLACA R-34	UND	22,00
2.2.4.	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	701,63
2.2.5.	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	un	291,00
2.3.			
2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.974,00
2.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	565,25
2.3.3.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.348,75
2.3.4.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	60,00
2.3.5.	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	m	10,00

Atestamos que os serviços foram entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Goianira - Go, 20 de Abril de 2021.


Higor de Souza Braga
Engenheiro Civil
CREA 13270/D-GO


CARLOS ALBERTO ANDRADE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

CONTRATANTE



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240005815

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **ILIDIO REZENDE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ILIDIO REZENDE OLIVEIRA** RNP: **1002339715** Registro: **11027/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho,**

Nº ART: **1020230323779**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **18/12/2023** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**.....

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU**.....

CPF/CNPJ: **01.219.807/0001-82**

Rua **GOIÂNIA**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76400-000**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Uruacu**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)33574100**....

Contrato: **578/2023**..

Celebrado em: **10/11/2023**

Valor R\$: **4.230.610,33**...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua DIVERSAS**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **POVOADOS - DISTRITO DE URUAÇU**.

CEP: **76400-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Uruacu**.....-GO

Data de Início: **23/11/2023**

Previsão término: **23/07/2024**

Coordenadas Geográficas: **-14.3945641,-49.0817124**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU**.....

CPF/CNPJ: **01.219.807/0001-82**

E-Mail:

Fone: **(62....) 985466522**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 66.090,75 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 23.603,85 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 66.090,75 METROS QUADRADOS;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NOS POVOADOS DE FUNIL, CRUZEIRO, ÁGUA BRANCA, GERIAÇU (MATÃO) E RIACHÃO DO MUNICIPIO DE URUAÇU - GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **23/11/2023 até 09/07/2024**.

RESSALVA:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24035381 a 24035384, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240005815

Data: 27/12/2024 Hora: 14:03:00

Código de Controle: GICBZJJ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
99271/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM ANDAMENTO

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Av. Brasil, s/n, Centro de Souzalândia, Barro Alto - GO, inscrita no CNPJ: 31.573.458/0001-63, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis, **ILIDIO REZENDE OLIVEIRA**, CREA 11027/D-GO, RNP: 1002339715 executaram para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Goiânia, s/n, Centro, Uruaçu - GO, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.219.807/0001-82, representado por seu Prefeito Municipal Sr. **VALMIR PEDRO TEREZA**, brasileiro, casado, Agente público, portador do CPF nº 796.511.861-00, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de pavimentação asfáltica de diversas vias dos povoados do Cruzeiro, Água Branca e parcialmente Riachão e Funil - Distritos do Município de Uruaçu-Go.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação asfáltica de diversas vias dos povoados do Funil, Cruzeiro, Água Branca, Geriaçu e Riachão - Distritos do Município de Uruaçu-Go.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

ETAPA: CONCLUSÃO PARCIAL DO CONTRATO DE 40.669,30M2 DE PAVIMENTAÇÃO.

ENDEREÇO: Rua Diversas, Povoados - Distrito de Uruaçu (Cruzeiro, Água Branca e parcialmente Funil e Riachão, no município de Uruaçu - GO.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 23/11/2023

Serviço executado parcial até: 09/07/2024

ATESTADO EM ANDAMENTO




PREFEITURA MUNICIPAL D
URUAÇ

Data do início da Prestação de Serviço: 23/11/2023

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - POVOADO DO RIACHÃO					01 MEDIÇÃO				
ITEM	FORTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	% EXECUTADO	QNT EXECUTADO	R\$ EXECUTADO	R\$ ACUMULADO	% TOTAL
2.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
2.1	SINAP /CO	93777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS - JUNIOR	II	60,00%	42,00	R\$ 5.889,49	R\$ 5.889,49	60,00%
2.2	SINAP /CO	93781	TOPOGRAFO	II	60,00%	42,00	R\$ 1.227,57	R\$ 1.227,57	60,00%
SUB TOTAL:							R\$ 7.117,06	R\$ 7.117,06	60,00%
3.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO									
3.1	COMPOSIÇÃO	001	Mobilização	IND	100,00%	0,50	R\$ 745,70	R\$ 745,70	100,00%
3.2	COMPOSIÇÃO	001	Desmobilização	IND	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SUB TOTAL:							R\$ 745,70	R\$ 745,70	60,00%
4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA RELAZO									
4.1	GOINTRA	40018	ENXAV., CARRAS E TRANSPORTES DE MAT. TERCEIROS (T) - ESCAVADORA	M3	97,76%	1967,34	R\$ 20.640,79	R\$ 20.640,79	97,76%
4.2	GOINTRA	40010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	97,76%	9698,71	R\$ 24.943,91	R\$ 24.943,91	97,76%
4.3	GOINFRA	40316	ENXAV./TALHA/CAISAS/MAI. DE SÁTIAS/COM. (REMOÇÃO) (REMOÇÃO - CASCALHO)	M3	97,76%	1967,34	R\$ 21.610,17	R\$ 21.610,17	97,76%
4.4	GOINFRA	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AZEDA (SVA) (SOLO)	M3X100M	97,76%	2951,01	R\$ 7.979,69	R\$ 7.979,69	97,76%
4.5	GOINFRA	40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (REMOÇÃO DE 99 GDI PES. (100% P.B.M.))	M3	97,76%	1967,34	R\$ 34.874,18	R\$ 34.874,18	97,76%
4.7	GOINFRA	40389	IMPLANTAÇÃO	M2	00,00%	0731,54	R\$ 2.994,20	R\$ 2.994,20	00,00%
4.8	GOINFRA	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	00,00%	8,08	R\$ 56.794,94	R\$ 56.794,94	00,00%
4.9	GOINFRA	40909	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	M2	00,00%	0731,54	R\$ 46.971,64	R\$ 46.971,64	00,00%
4.10	GOINFRA	41203	CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEBRA (DC) (PAV.URB.)	M2	00,00%	0731,54	R\$ 16.099,01	R\$ 16.099,01	00,00%
4.11	GOINFRA	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO DE RR-2C (TSD - CAPA SELANTE)	T	00,00%	32,31	R\$ 118.693,93	R\$ 118.693,93	00,00%
4.12	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (CM-30 + RR-2C)	T	00,00%	40,39	R\$ 10.391,89	R\$ 10.391,89	00,00%
4.13	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (BRITA 150 E BRITA PÓ DE PEDRA, CAPA SELANTE)	M3X100M	50,00%	3545,93	R\$ 4.686,77	R\$ 4.686,77	50,00%
4.14	GOINFRA	44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	T100M	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.15	GOINFRA	44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)	M3X100M	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SUB TOTAL:							R\$ 462.003,58	R\$ 462.003,58	77,35%
5.0 DRENAÇÃO SUPERFICIAL									
5.1	SINAPI	91203	GUIA (VIGI-PI) CONCRETO, MOLDADA EM LIGAO EM TRINCHO RETO COM CINTILSONA, 15 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SUB TOTAL:							R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Autenticidade nº: 24035382
CAP nº: 1020240005815 Página: 002
www.crea.org.br/autenticacao





ITEM-03 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DE DIVERSOS POVOADOS - DISTRITO D					5 MEDIÇÃO DE OBRA			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - POVOADO DE ÁGUA BRANCA								
1 MEDIÇÃO								
ITEM	FORTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	% EXECUTADO PERÍODO	R\$ PERÍODO	R\$ ACUMULADO	% TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI/GO	10359	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 976,49	100,00%
SUBTOTAL:						R\$ 0,00	R\$ 976,49	100,00%
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
2.1	SINAPI/GO	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS - JUNIOR	DI	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.707,56	20,00%
2.2	SINAPI/GO	90781	TOPOGRAFO	H	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 325,90	20,00%
SUBTOTAL:						R\$ 0,00	R\$ 1.707,56	100,00%
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO								
3.1	COMPOSIÇÃO	001	Mobilização	UNO	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 242,01	100,00%
3.2	COMPOSIÇÃO	001	Desmobilização	UNO	100,00%	R\$ 242,01	R\$ 242,01	100,00%
SUBTOTAL:						R\$ 242,01	R\$ 484,02	100,00%
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA CAMADA								
4.1	GOINRA	40318	ESCALA, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADORA	M3	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 33.788,89	100,00%
4.2	GOINRA	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 40.033,00	100,00%
4.3	GOINRA	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO (SOLO + CASCALHO)	M3	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 35.375,77	100,00%
4.4	GOINRA	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	M3XKM	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 93.818,49	100,00%
4.5	GOINRA	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLTO)	M3XKM	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 13.087,72	100,00%
4.6	GOINRA	40326	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 30 (SOLTO) (MOM. P. IM.)	M3	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 57.088,91	100,00%
4.7	GOINRA	40380	IMPREGNAÇÃO	M2	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.100,30	100,00%
4.8	GOINRA	40390	FORNECIMENTO DE CM-30	T	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 135.056,02	100,00%
4.9	GOINRA	40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA - TSD (BC) (PAV. URB.)	M2	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 112.242,80	100,00%
4.10	GOINRA	40603	CAPA SELANTE COM PO-DL+PDR (BC) (PAV. URB.)	M2	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 248.100,87	100,00%
4.11	GOINRA	40640	FORNECIMENTO DE EMBOÇO DE B-2C (TSD + CAPA SELANTE)	T	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 295.407,35	100,00%
4.12	GOINRA	40320	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL FIMINOSO (CM-30 + B-2C)	T	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 21.920,41	100,00%
4.13	GOINRA	40435	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS IBRITA TSD E BRITA PO DE PEDRA CAPA SELANTE	M3XKM	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.735,28	100,00%
4.14	GOINRA	44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE LUMINOSO (PAV. URB.)	M3XKM	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 445,35	100,00%
4.15	GOINRA	44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV. URB.)	M3XKM	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.010,14	100,00%
SUBTOTAL:						R\$ 0,00	R\$ 984.474,73	100,00%
DRENAGEM SUPERFICIAL								
5.1	SINAPI	94263	SUA (MÉDIO - U) CONCRETO, MOLADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 23 CM ALTURA	M	100,00%	R\$ 251.040,31	R\$ 251.040,31	100,00%
SUBTOTAL:						R\$ 251.040,31	R\$ 251.040,31	100,00%

ITEM-02 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DE DIVERSOS POVOADOS - DISTRITO D					02 MEDIÇÃO				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - POVOADO DO CRUZEIRO									
ITEM	FORTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	% EXECUTADO PERÍODO	QNT ACUMULADO	R\$ EXECUTADO PERÍODO	R\$ ACUMULADO	% TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SINAPI/GO	10359	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 976,49	100,00%
SUBTOTAL:						R\$ 0,00	R\$ 976,49	R\$ 976,49	100,00%
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
2.1	SINAPI/GO	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS - JUNIOR	DI	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.707,56	20,00%
2.2	SINAPI/GO	90781	TOPOGRAFO	H	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,90	20,00%
SUBTOTAL:						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.033,46	20,00%
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO									
3.1	COMPOSIÇÃO	001	Mobilização	UNO	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,01	100,00%
3.2	COMPOSIÇÃO	001	Desmobilização	UNO	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
SUBTOTAL:						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,01	100,00%
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA CAMADA									
4.1	GOINRA	40318	ESCALA, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADORA	M3	50,00%	1209,84	R\$ 11.043,17	R\$ 13.463,43	73,00%
4.2	GOINRA	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	50,00%	9049,29	R\$ 13.345,41	R\$ 19.883,97	73,00%
4.3	GOINRA	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO (SOLO + CASCALHO)	M3	50,00%	1209,84	R\$ 11.361,01	R\$ 16.185,53	73,00%
4.4	GOINRA	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	M3XKM	50,00%	2030,69	R\$ 4.910,20	R\$ 6.925,47	73,00%
4.5	GOINRA	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLTO)	M3XKM	50,00%	1814,76	R\$ 1.293,27	R\$ 5.978,97	73,00%
4.6	GOINRA	40326	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 30 (SOLTO) (MOM. P. IM.)	M3	50,00%	1208,81	R\$ 18.868,27	R\$ 28.121,58	73,00%
4.7	GOINRA	40380	IMPREGNAÇÃO	M2	50,00%	6018,20	R\$ 2.343,18	R\$ 3.278,27	73,00%
4.8	GOINRA	40480	FORNECIMENTO DE CM 30	T	50,00%	7,20	R\$ 44.408,85	R\$ 62.172,38	73,00%
4.9	GOINRA	40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA - TSD (BC) (PAV. URB.)	M2	50,00%	6049,20	R\$ 36.684,06	R\$ 51.357,08	73,00%
4.10	GOINRA	40603	CAPA SELANTE COM PO-DL+PDR (BC) (PAV. URB.)	M2	50,00%	8019,29	R\$ 12.348,43	R\$ 17.621,03	73,00%
4.11	GOINRA	40640	FORNECIMENTO DE EMBOÇO DE B-2C (TSD + CAPA SELANTE)	T	70,00%	29,04	R\$ 69.759,06	R\$ 69.669,29	73,00%
4.12	GOINRA	40320	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL FIMINOSO (CM-30 + B-2C)	T	70,00%	29,04	R\$ 6.400,09	R\$ 8.900,36	73,00%
4.13	GOINRA	40435	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS IBRITA TSD E BRITA PO DE PEDRA CAPA SELANTE	M3XKM	50,00%	419,06	R\$ 472,34	R\$ 661,36	73,00%
4.14	GOINRA	44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE LUMINOSO (PAV. URB.)	M3XKM	50,00%	36,30	R\$ 148,56	R\$ 205,60	73,00%
4.15	GOINRA	44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV. URB.)	M3XKM	50,00%	171,19	R\$ 526,23	R\$ 730,72	73,00%
SUBTOTAL:						R\$ 260.154,61	R\$ 569.163,93	R\$ 569.163,93	73,82%
DRENAGEM SUPERFICIAL									
5.1	SINAPI	94263	SUA (MÉDIO - U) CONCRETO, MOLADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 23 CM ALTURA	M	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.388,86	90,00%
SUBTOTAL:						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.388,86	90,00%
02 MEDIÇÃO						R\$ 260.154,61	R\$ 569.163,93	R\$ 569.163,93	73,82%



Autenticidade nº: 24035384
 CAT nº: 1020240005815 Página: 004
 www.crea-go.org.br/autenticacao



ITEM-02 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DE DIVERSOS POVOADOS - DISTRITO D					02 MEDIÇÃO				
1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - POVOADO DO FUNIL									
ITEM	FORTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	% EXECUTADO	QNT EXECUTADO	R\$ EXECUTADO	R\$ ACUMULADO	% TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SINAP/GO	103689	CONFERIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CINTA ALVARIADA E FORTIFICAÇÃO DE MADEIRA	M2	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.122,40	100,00%
2.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
2.1	SINAP/GO	93777	ENCARGOS GERAIS DE OBRAS - ILUMINAÇÃO	H	14,00%	11,20	R\$ 1.570,53	R\$ 4.038,51	38,00%
2.2	SINAP/GO	93781	LOCOMOÇÃO	H	14,00%	11,20	R\$ 327,25	R\$ 484,76	30,00%
3.0 MOBILIZAÇÃO/DESARMONIZAÇÃO									
3.1	COMPOSIÇÃO	001	Mobilização	UND	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.762,17	100,00%
3.2	COMPOSIÇÃO	001	Desmobilização	UND	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.0 PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DE CAMBÓRIO DE BARRAMENTO DE SUPERFÍCIE									
4.1 PISO DE CIMENTO									
4.1	GOINFRA	43038	PSCV, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL (CARGA ÚNICA)	M3	10,00%	298,25	R\$ 3.129,13	R\$ 31.251,33	100,00%
4.2	GOINFRA	43330	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	10,00%	1491,24	R\$ 3.781,48	R\$ 37.814,83	100,00%
4.3	GOINFRA	43336	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA COM INDENTADO (SOLO CASCAVAL)	M3	10,00%	298,25	R\$ 3.276,09	R\$ 32.760,91	100,00%
4.4	GOINFRA	43336	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAVAL)	M3X100M	30,00%	894,74	R\$ 21.516,00	R\$ 21.516,00	100,00%
4.5	GOINFRA	43320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO)	M3X100M	10,00%	447,37	R\$ 1.209,72	R\$ 12.027,16	100,00%
4.6	GOINFRA	43339	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (REFINOCUÇÃO 2º GOLPES (100% P.I.M.))	M3	30,00%	894,74	R\$ 15.860,72	R\$ 52.860,08	100,00%
4.7	GOINFRA	43380	IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	85,00%	12875,24	R\$ 5.536,38	R\$ 5.536,38	85,00%
4.8	GOINFRA	43400	FORNECIMENTO DE CEM-30	T	85,00%	15,71	R\$ 106.915,71	R\$ 106.915,71	85,00%
4.9	GOINFRA	43600	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (R/C) (PAV. URB.)	M2	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.10	GOINFRA	44703	CAPA SELANTE COM PÓ DE PEDRA (R/C) (PAV. URB.)	M2	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.11	GOINFRA	44300	FORNECIMENTO DE EMULSÃO DE RR-2C (TSD + CAPA SELANTE)	T	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.12	GOINFRA	43730	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (CM-10 - RR-2C)	T	30,00%	26,04	R\$ 6.700,57	R\$ 6.700,57	30,00%
4.13	GOINFRA	43455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (BRETA 150 E BRETA PÓ DE PEDRA CAPA SELANTE)	M3X100M	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.14	GOINFRA	44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV. URB.)	T100M	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.15	GOINFRA	44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV. URB.)	M3X100M	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL									
5.1	SINAP	54263	OBRA (TRILHO 30x) COM REDE DE DRENAGEM IN LOCO EM TRENCHO REDE COM PEXTRADORA, 15 CM RAIO X 25 CM ALTURA	M	0,00%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL:									
					02 MEDIÇÃO				
					R\$ 171.514,03				
					R\$ 381.829,88				
					36,27%				

Atestamos que os serviços atestados ate o momento foram entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Uruaçu - Go, 20 de outubro de 2024.

VALMIR PEDRO
 TEREZA:796511861
 00

Assinado de forma digital por
 VALMIR PEDRO
 TEREZA:79651186100
 Dados: 2024.10.24 07:21:44 -03'00'

VALMIR PEDRO TEREZA
 PREFEITO MUNICIPAL

DENISE MOREIRA
 CARDOSO:032397751
 07

Assinado de forma digital por
 DENISE MOREIRA
 CARDOSO:03239775107
 Dados: 2024.10.24 07:22:15 -03'00'

DENISE MOREIRA CARDOSO

ENGENHEIRA CIVIL MUNICIPAL CREA 1015803520/D-GO